



بسم تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

شماره: ۹۶/۱۲/۰۸۴۴/۰۰۲/۶۰۲/ص

پیوست: ندارد

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

مشارکت اداری دولتی در کاهش بیک سال ۱۳۹۵ بسیار تاثیرگذار است.

شرکت / پیمانکار محترم:

موضوع: استعلام بها شماره ۹۶/۱۲

باسلام

این شرکت در نظر دارد توسعه فیدرهای بیست کیلوولت به منظور بهره برداری از پست جدید الاحداث زمین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مقتضی است در صورت علاقه مندی به اجرای کار و با در نظر گرفتن شرایط کار و اطلاعات کافی نسبت به تکمیل و ارائه قیمت در فرم پیوست این استعلام اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ به صورت پاکت سر بسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان تحویل نمایید. در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

لازم بذکر است مدارک این استعلام از سایت اطلاع رسانی توانیر قابل دریافت می باشد.

۱- شرایط شرکت در استعلام

۱. شرکت کنندگان می بایست جزو پیمانکاران مورد تایید کارفرما باشند.

۲. شرکت کننده می بایست در زمان شرکت در استعلام فقط دو قرارداد باز با کارفرما داشته باشد.

۳. دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی

۴. عدم داشتن ممنوعیت معامله از مراجع ذیصلاح

۲- مدارک مورد نیاز

۱. تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت که در آن به موضوع شرکت اشاره شده باشد.

۲. تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص معرفی مسئولین مجاز امضاء

۳. ارائه تاییدیه از دفتر مهندسی و نظارت - مجری طرح اصلاح و بازسازی - اداره حسابداری تاسیسات

۴. معرفی نمونه امضاء

۳- پروژه بصورت دستمزدی واگذار می گردد کلیه مصالح بجز سنگ لاشه توسط کارفرما تامین و به پیمانکار تحویل می گردد.

۴- کلیه هزینه های حمل، بارگیری و تخلیه مصالح، نیروی انسانی و تجهیزات برعهده پیمانکار می باشد.

۵- پرداخت کلیه کسور قانونی که براساس قانون و مقررات جاری کشور به قرارداد حاصل از این مناقصه تعلق می گیرد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما می تواند موقع پرداخت هر صورتحساب، کسور مربوطه را کسر و به ادارات ذیربط پرداخت نماید.



بِسْمِ تَعَالَى

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

مشارکت اداری دولتی در کاهش بیک سال ۱۳۹۵ بسیار تاثیرگذار است.

- ۶- شرکت کنندگان می بایست در پیشنهاد قیمت خود تمامی هزینه ها ، کسور قانونی ، ضرایب بالاسری ، منطقه ای ، تجهیز کارگاه و سایر ضرایب سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منظور نمایند . در ضمن قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد ثابت بوده و به پیمانکار هیچگونه تعدیل و ما به التفاوت پرداخت نمی گردد.
- ۷- شرایط پرداخت مطابق شرایط عمومی می باشد و قرارداد منعقد با برنده استعلام فاقد پیش پرداخت است.
- ۸- محل تحویل کالا : زاهدان- کیلومتر ۵ جاده گور بند - انبار مرکزی شرکت توزیع می باشد.
- ۹- مدت قرارداد ۴ ماه شمسی می باشد.
- ۱۰- مدت اعتبار پیشنهاد ارائه شده است از تاریخ بازگشایی ۲ ماه می باشد
- ۱۱- برنده استعلام می بایست ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ کارفرما نسبت به ارائه تضمین حسن انجام تعهدات بمیزان ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود اقدام نماید.
- ۱۲- شرکت کننده رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.
- ۱۳- منظور از نصب کامل پست هوایی کلیه عملیاتی است که می بایست جهت راه اندازی و بهره برداری از پست هوایی صورت گیرد از قبیل : نصب پست هوایی بهمراه سکو نصب و راه اندازی سیستم ارت-نصب تابلو توزیع بهمراه شاسی-نصب کت اوت و برقگیر-حفر چاله - سنگ لاشه -ارتباط کابل ترانس به تابلو و خورجی ترانس و سایر عملیاتی که بایستی جهت نصب و راه اندازی پست هوایی برابر استانداردهای بین المللی - ملی و وزارت نیرو انجام شود.

مجید رضوانی
مدیر امور تدارکات و قراردادهای

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

فره پیشنهاد قیمت

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

شماره استعلام: ۹۶/۱۲

زیر سریال پروژه ۲

سریال پروژه: ۴۸

سال پروژه: ۱۳۹۵

کد واحد: چهاربار (۱۱)

ردیف	شرح عملیات	کد عملی واحد	مقدار	نوع واحد	تیمت کن
۱	حمل و نصب پایه بتنی ۱۴/۴۰۰ چهارگوش	۲۰۱	۱	اصله	
۲	حمل و نصب پایه چوبی ۱۲ متری	۲۰۹	۷	اصله	
۳	سیم کشی شبکه (تک رشته) با نصب یراق آلات میانی و انتهایی	۷۶۶	۷۱۸۶	متر	
۴	برکتاری و برگشت یراق آلات میانی ف.م	۴۷۱	۳۳	سری	
۵	برکتاری و برگشت یراق آلات انتهایی و انشعابی شبکه ف.م	۴۷۰	۶	سری	
۶	تعویض جعبه ۲۰ کیلوولت (با برکتاری و نصب هادی شبکه)	۵۴۷	۷۵	عدد	
۷	نصب سرکابل حرارتی ۲۰ کیلوولت با کلیه ملحقات	۲۱۶	۸	عدد	
۸	حمل و نصب پایه بتنی ۱۴/۸۰۰ چهارگوش	۲۰۰	۲۰	اصله	
۹	نصب سنکسیونر هوایی	۳۰۵	۳	دستگاه	
۱۰	کابل کشی زمینی با کابل فشار متوسط شیلددار مسلح	۲۱۵	۷۰۲	متر	
۱۱	برکتاری و برگشت سیم شبکه (تک رشته)	۲۹۱	۱۸۰	متر	
۱۲	هرینه عبور ازکاری	۱۱۴	۴۰	موردی	
۱۳	برکتاری و برگشت پایه بتنی ۱۲/۴۰۰ چهارگوش	۶۶۰	۵	اصله	
۱۴	بتن ریزی (با کلیه مصالح)	۱۶۳	۳۸	مترمکعب	
۱۵	نصب برقیگیر	۱۵۹	۱۲	عدد	
۱۶	نصب اتصال زمین با کلیه متعلقات (با حفرچاه)	۴۵۷	۸	دستگاه	
۱۷	حفر و برگردن چاله فشار متوسط در زمین سنگی (نیاز به استفاده از کمپرسور)	۲۲۴	۳۸	حلقه	
۱۸	حمل و نصب پایه بتنی ۱۲/۴۰۰ چهارگوش	۱۹۸	۲	اصله	
۱۹	برکتاری و برگشت پایه بتنی ۱۲/۸۰۰ چهارگوش	۶۶۲	۲	اصله	
۲۰	حفر و برگردن کانال جهت عبور کابل فشار متوسط در زمین معمولی	۲۲۵	۸۸	متر	
۲۱	حمل و نصب پایه بتنی ۱۴/۸۰۰ چهارگوش	۲۰۳	۸	اصله	